

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไสหรง - กองหิน หมู่ที่ ๑๐,๑๓ ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๔๓,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไสหรง - กองหิน หมู่ที่ ๑๐,๑๓ ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๔๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ตามแบบแปลน อบต.ควนเมากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบปร.๕ แบบปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายรอยไชย ชัยสุริยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๒. นางสปีน ชาญไชย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
  ๓. นางสาวศศิภาญจน์ ส่งแสง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

### สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านไทรบก - กองหิน หมู่ที่ 10,13 ตำบลควนเมา อำเภอชะอวด จังหวัดตรัง  
 เจ้าของงาน อบต.ควนเมา อ.ชะอวด จ.ตรัง  
 กำหนดราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	883,512.00 3,000	1.3822 -	1,221,190.29 3,000.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ผนวก1 Factor FN งานทาง 1.3822
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1			1,224,190.29	รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			1,224,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ความยาวถนน 0.400 กม. เจลี่ยราคา กม.ละ 3,060,000.00 บาท

ลงชื่อ ..... (นายรอยไชย ชัยสุริยา) ..... ประธานกรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... (นางสบัน ชาติไชย) ..... กรรมการ  
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... (นางสาวศศิภาภรณ์ สังแสง) ..... กรรมการ  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


**การกำหนดราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**


สายทาง บ้านไสหรก - กองหิน หมู่ที่ 10,13  
ตำบลควนเมา  
อำเภอศรีภษา จังหวัดตรัง


**ลักษณะโครงการ**

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.400 กิโลเมตร  
 ผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร  
 ไหล่ทาง หินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ - เมตร  
 จาก กม.ที่ 0+160.000 ถึง กม.ที่ 0+560.000 ระยะทาง 0.400 กม.  
 กำหนดราคา เมื่อวันที่ **20** ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกึ่งทางวางบ่อบูดคอ ( ขนาดเบา )	ตร.ม.	400.00	1.74	696.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	2,000.00	11.06	22,120.00	
3	งานชั้นรองพื้นทาง					
	3.1 ชนิด ลูกกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	200.00	287.08	57,416.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น					
	4.1 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	100.00	504.00	50,400.00	
5	งานผิวทาง					
	5.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,000.00	370.00	740,000.00	
6	งานระบายน้ำ					
	6.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	6.1.2 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.	8.00	1,610.00	12,880.00	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (A)				883,512.00	

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายวรายไชย ชัยสุริยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นางลบบัน ชาญชัย) หัวหน้าสำนักงานจัด

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นางสาวศศิภาญจน์ ส่งแสง) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

