

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคสล.สายรัชฎา – บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๓๕,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคสล.สายรัชฎา – บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๕๐๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.ควนเมากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๕ แบบปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายรวัยไชย ชัยสุรียา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายสุเทพ เมืองแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ๓. นางสาวอุไร โอซารส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง รัชฎา - บ้านกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดศรีสะเกษ
 เจ้าของงาน อบต.ควนเมา อ.รัชฎา จ.ศรีสะเกษ
 กำหนดราคาคตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 กำหนดราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,038,635.00 3,000	1.3822 -	1,435,601.30 3,000.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ผันซุกที Factor FN งานทาง 1.3822
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1			1,438,601.30	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			1,438,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ความยาวถนน 0.500 กม. เจลี่ยราคา กม.ละ 2,876,000.00 บาท

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายราชย์ รัชฎา) ผู้อำนวยการ
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุเทพ เมืองแก้ว) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางสาวสุวิ ไชยวรรณ) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


การกำหนดราคาค่างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สายทาง รัชฎา - บ้านกลาง หมู่ที่ 11
ตำบลควนเมา
อำเภอรัชฎา จังหวัดศรีสะเกษ


ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.500 กิโลเมตร
ผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+500.000 ระยะทาง 0.500 กม.
กำหนดราคา เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรูยทางวางปากชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,000.00	1.73	3,460.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	10.96	32,880.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น					
3.1	3.1 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	125.00	419.00	52,375.00	
4	งานเมืองทาง					
4.1	4.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,500.00	356.00	890,000.00	
5	งานไหล่ทาง					
5.1	5.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	100.00	340.00	34,000.00	
6	งานระบายน้ำ					
6.1	6.1 งานท่อลอดคสล. คสล.					
6.1.2	6.1.2 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ม.	16.00	1,620.00	25,920.00	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (A)				1,038,635.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายรอยโรย ชัยสุวิยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุเทพ เมืองแก้ว) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวสุไฉ ไชยารัต) เจ้าพนักงานจัดระเบียบรายได้ชำนาญงาน