

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายควนท่อน - โคกไทร หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลควนเมา อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๔๔,๐๐๐ บาท(หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการบุกเบิกถนนสายควนท่อน - โคกไทร หมู่ที่ ๓,๕ ฝั่งจากรหินคลุกขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา(กองช่าง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทิพรรัตน์ จินปาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประหยัด ขาวนุ้ย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายสายัน สงช่วย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ	กรรมการ
		และเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ		สายคอนกรีตเสริมเหล็ก - โคกไทร หมู่ที่ 3.5				ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ผิวจราจรยาว	660.00 เมตร		
ประเภทงาน		ถนนผิวจราจรหินคลุก				ผิวจราจรหนา	0.10 เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง		บ้าน	ไร่ใหญ่	หมู่ที่	3.5	ตำบล	ควนเมา	อำเภอ	รัชฎา	จังหวัด	ตรัง
ชื่อสายทาง		สายคอนกรีตเสริมเหล็ก - โคกไทร หมู่ที่ 3.5									
หน่วยงานจัดทำ		คณะกรรมการกำกับราคากลาง									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	จำนวนราคากลางเมื่อวันที่	29 พฤษภาคม 2567	ราคา	
1	งานดิน										
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ										
	1.1.1 งานถมป่าขุดต่อ ขนาด เมท	ตร.ม.	1,720.00	1.82	3,130.40	1.3848	2.52			4,334.97	
	1.2 งานดินคันทาง										
	1.2.1 งานดินถมคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	712.80	210.36	149,944.60	1.3848	291.30			207,643.28	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง.										
	2.1 งานพื้นทาง (SUBBASES)										
	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	343.20	691.49	237,319.36	1.3848	957.57			328,639.84	
3	งานโครงสร้าง										
	3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C PIPE CULVERTS)										
	3.1.1 ขนาด Dia. 0.60 ม. .ชั้น.3.	ม.	16.00	1,670.75	26,732.00	1.3848	2,313.65			37,018.47	
	3.1.2 ขนาด Dia. 0.80 ม. .ชั้น.3.	ม.	8.00	2,865.28	22,922.24	1.3848	3,967.83			31,742.71	
	3.1.3 ขนาด Dia. 1.00 ม. .ชั้น.3.	ม.	16.00	3,855.17	61,682.72	1.3848	5,338.63			85,418.23	
	รวม				501,731.32					694,797.50	
	คิดเพียง									694,000.00	

(ราคาส่งกำหนดขั้นต่ำตามปกติ)

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	501,731.32
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดแต่ละค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.0000
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	1.3848
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	=	0.0000
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	=	0.0000

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่างานอื่น ๆ

รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ = 694,797.50 (หักแผนกำหนดมีพื้นที่จัดรอยเท้าสปีดบาททำห้ดิบตต่างค์)
 คิดเป็นเงินเพียง = 694,000.00 (หักแผนกำหนดมีพื้นที่พันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 210.30 บาท / ตารางเมตร (สองร้อยสิบบาทสามสิบบดตต่างค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง มูลค่าถนนสายคอนกรีต - โดโก้ หมู่ที่ 3.5 สายนี้


และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายพิพัทธ์ จินปาน

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

นายประยุทธ์ ขาวนุ้ย

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ

ลงชื่อ

นายสุชาติ สงชัย

นายช่างโยธาชำนาญงาน