

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำหัก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๓,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำหัก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๒๑๕ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.ควนเมากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบปร.๕ แบบปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นางปราณี จันสิว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๒. นายรวัยไชย ชัยสุริยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๓. นางวิศิณีย์ เจริญพงศ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

### สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ฝั่งซ้าย สายทาง น้ำหนัก หมู่ที่ 12  
 ตำบลควนเมา  
 อำเภอศรีภษา จังหวัดตรัง  
 ประเภทงาน ระบบควนเมา อ.ศรีภษา จ.ตรัง  
 กำหนดราคากลางแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคา ณ วันที่ 20 มี.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	406,865.95 3,000	1.3822 -	562,370.12 3,000.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ผ่านชุด 1 Factor FN งานทาง 1.3822
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1			565,370.12	ระบุ: 60 ลาย ก่อสร้าง 60 ไร่
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			565,000.00	
ตัวอักษร	หน้าเสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ความยาวถนน 0.215

กม. เจลี่ยราคา กม. ละ

2,627,906.98 บาท

ลงชื่อ ..... (นางปราณี จันทร์สิริ) ..... ประธานกรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ ..... (นายรอยไชย ชัยสุริยา) ..... กรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... (นางวิดิณีเยี เจิมพงศ์) ..... กรรมการ  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


การกำหนดราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สายทบง น้ำหนัก หมู่ที่ 12  
ตำบลควนเมา  
อำเภอวังยาง จังหวัดตรัง


ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.215 กิโลเมตร  
 ผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  
 ไหล่ทาง หินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+215.000 ระยะทาง 0.215 กม.  
 กำหนดราคา เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานก่อกองทางปากจุดต่อ ( ขนาดเบา )	ตร.ม.	215.00	1.74	374.10	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,075.00	11.06	11,889.50	
3	งานชั้นรองพื้นทาง					
	3.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	107.50	286.98	30,850.35	
4	งานทรายหยาบรองพื้น					
	4.1 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	43.00	504.00	21,672.00	
5	งานผิวทาง					
	5.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	860.00	370.00	318,200.00	
6	งานไหล่ทาง					
	6.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	43.00	420.00	18,060.00	
7	งานระบายน้ำ					
	7.1 งานท่อลอดคกลม คสล.					
	7.1.1 ขนาด ๑ 0.40 ม.	ม.	6.00	970.00	5,820.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				406,865.95	

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นางปราณี จันทร์สิริ) ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นายรอยไชย ชัยสุริยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
 (นางวิฑิตีณ์ เจิมพงษ์) นักวิชาการพิเศษชำนาญการ