

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไร่ใหญ่-ทรัพย์อุดม หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๗๓,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านไร่ใหญ่ – ทรัพย์อุดม หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลควนเมา อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๐.๓๙๐ กิโลเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร(หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร) ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนอบต.ควนเมากำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบปร.๕ แบบปร. ๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสมชาย แก้วเพ็ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
  ๒. นายรวัยไชย ชัยสุริยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๓. นางสาวอุไร โอซารส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

**สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง**

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง บ้านไร่ใหญ่ - ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 3,4 ตำบลควนเมา อำเภอวังวิภา จังหวัดตรัง  
 เจ้าของงาน อบต.ควนเมา อ.วังวิภา จ.ตรัง  
 ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 กำหนดราคา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A) - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	712,028.85 3,000	1.3822 -	984,166.28 3,000.00	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ผันซุก Factor FN งานทาง 1.3822
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1 คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			987,166.28	ระบุ: 10% จาก ก่อสร้าง 120 วัน
	ตัวอักษร			987,000.00	
เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

ความยาวถนน 0.390 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,530,769.23 บาท

ลงชื่อ ..... (นายสมชาย แก้วเพ็ง) ประธานกรรมการ  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ลงชื่อ ..... (นายวรายุช ชัยสุริยา) กรรมการ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 ลงชื่อ ..... (นางสาวอุไร ไชยารส) กรรมการ  
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้สำนักงาน


**การกำหนดราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**


สายทาง บ้านไร่ใหญ่ - ทรัพย์อุดม หมู่ที่ 3,4  
ตำบลควนเมา  
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง


**ลักษณะโครงการ**

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.390 กิโลเมตร  
ผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+390.000 ระยะทาง 0.390 กม.  
กำหนดราคา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกบุงทางวางซีเมนต์คอส ( ขนาดเบา )	ตร.ม.	390.00	1.74	678.60	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,950.00	11.06	21,567.00	
3	งานขึ้นรองพื้นทาง					
	3.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม. (แผ่น)	195.00	232.15	45,269.25	
4	งานทรายหยาบรองพื้น					
	4.1 ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	78.00	433.00	33,774.00	
5	งานผิวทาง					
	5.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,560.00	361.00	563,160.00	
6	งานไหล่ทาง					
	6.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	76.00	330.00	25,740.00	
7	งานระบายน้ำ					
	7.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	7.1.1 ขนาด ๑ 0.80 ม.	ม.	8.00	2,730.00	21,840.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				712,026.85	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสมชาย แก้วพิง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายจอย ไชยสุริยา) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวสุไร โอชารัต) เจ้าพนักงานจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

